



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)**

**Υποέργο:** «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΑΧΕΛΩΟΥ, ΕΥΗΝΟΥ, ΜΟΡΝΟΥ, ΤΑΦΡΟΥ  
ΔΙΜΗΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε.  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  
Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (ΕΤΗ 2026-2027)

**Έργο :** "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ,  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)  
ΕΤΩΝ 2026-2027" MIS 5228220

**Προϋπ/σμός:** 2.000.000,00€ (με ΦΠΑ)/1.612.903,23€ (χωρίς ΦΠΑ)

**Χρηματοδότηση:** Π.Π.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025

**Κωδικός Έργου :** 2025ΝΠ20100010

**Κωδικός CPV:** 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)

**Κωδικός NUTS:** EL 631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Άρθρο Αναθ.	Μονά δα	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>							
1	Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 260Hp μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-2	ΟΔΟ1123Α	h	20,00	70,00	1.400,00
2	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hp μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-3.1	ΟΔΟ1122	h	20,00	75,00	1.500,00
3	Ανατρεπόμενο Φορηγό - αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου άνω των 35tn μετά οδηγού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-4.1	ΟΔΟ1133B	h	20,00	60,00	1.200,00
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.01.01	ΥΔΡ 6053	μ <sup>3</sup>	1.500,00	0,60	900,00
5	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.01.02	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	31.000,00	2,90	89.900,00
6	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.06.01	ΥΔΡ 6058	μ <sup>3</sup>	4.000,00	0,70	2.800,00

7	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.06.02	ΥΔΡ 6058	μ <sup>3</sup>	47.000,00	2,95	138.650,00
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3.17	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	13.000,00	2,84	36.920,00
9	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	4.02.01	ΥΔΡ 6054	στρ.	50,00	700,00	35.000,00
10	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	4.02.02	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	23.000,00	2,80	64.400,00
11	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	4.03	ΥΔΡ 6054	στρ.	50,00	605,00	30.250,00
12	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	5.01	ΥΔΡ 6079	μ <sup>3</sup>	36.000,00	0,60	21.600,00
13	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	5.03	ΥΔΡ 6066	μ <sup>3</sup>	86.000,00	0,40	34.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>458.920,00</b>

### **ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ**

14	Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 260Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-2	ΟΔΟ1123Α	h	20,00	70,00	1.400,00
15	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-3.1	ΟΔΟ1122	h	20,00	75,00	1.500,00
16	Ανατρεπόμενο φορητό -αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου άνω των 35tn μετά οδηγού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-4.1	ΟΔΟ1133Β	h	20,00	60,00	1.200,00
17	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΟΔΟ Β7	ΥΔΡ 6157	μ <sup>3</sup>	500,00	14,00	7.000,00
18	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ Β65.1.2	ΟΔΟ 2311	χλγρ.	5.340,00	2,85	15.219,00
19	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ Β65.2	ΟΔΟ 2312	μ <sup>2</sup>	2.670,00	2,30	6.141,00
20	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β65.3	ΟΔΟ 2313	μ <sup>3</sup>	500,00	16,85	8.425,00
21	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	ΥΔΡ 8.03	ΥΔΡ 6152	μ <sup>3</sup>	300,00	10,00	3.000,00

22	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 100 έως 200kg	ΥΔΡ Ν.8.04.03	ΥΔΡ 6158	μ <sup>3</sup>	5.800,00	25,50	147.900,00
23	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500kg	ΥΔΡ Ν.8.04.04	ΥΔΡ 6158	μ <sup>3</sup>	16.000,00	27,50	440.000,00
24	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 9.10.05	ΥΔΡ 6329	μ <sup>3</sup>	600,00	85,00	51.000,00
25	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	χλγρ.	5.400,00	0,95	5.130,00
26	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ Ζ2.3	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	80,00	800,00
27	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ Ζ2.4	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	100,00	1.000,00
28	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ Ζ2.5	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	135,00	1.350,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>							<b>691.065,00</b>

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σσ)</b>	<b>1.149.985,00</b>
Ε.Ο. & Γ.Ε. : 18%*(ΣΑ)	<b>206.997,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)</b>	<b>1.356.982,30</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%*(ΣΣ)	<b>203.547,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1)</b>	<b>1.560.529,65</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	<b>52.373,58</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ3)</b>	<b>1.612.903,23</b>
Φ.Π.Α. 24%	<b>387.096,77</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ4)</b>	<b>2.000.000,00</b>

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/17255/256/οικ./19-01-2026 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.  
(Α.Δ.Α. : 97ΓΤ7Λ6-ΞΣΣ)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
Μηχ. Μηχανικός