



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΤΗΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΧΕΛΩΟ (ΔΤΕ/ΠΔΕ)
Προϋπ/σμός: 2.200.000,00€ (με ΦΠΑ)/1.774.193,55€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ
Κωδικός Έργου : 2026ΝΠ80100003
Κωδικός CPV: 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
Κωδικός NUTS: EL631 (Π.Ε. Αιτ/νίας)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	Αρθρο Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ							
1	Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 260Hr μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-2	ΟΔΟ1123Α	h	125,00	70,00	8.750,00
2	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριόφορος ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hr μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-3.1	ΟΔΟ1122	h	125,00	75,00	9.375,00
3	Ανατρεπόμενο Φορηγό - αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου άνω των 35tn μετά οδηγού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-4.1	ΟΔΟ1133Β	h	85,00	60,00	5.100,00
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.01.01	ΥΔΡ 6053	μ ³	800,00	0,60	480,00
5	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.01.02	ΥΔΡ 6054	μ ³	28.500,00	2,90	82.650,00
6	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.06.01	ΥΔΡ 6058	μ ³	50.000,00	0,70	35.000,00

7	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.06.02	ΥΔΡ 6058	μ ³	50.000,00	2,95	147.500,00
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3.17	ΥΔΡ 6054	μ ³	23.200,00	2,84	65.888,00
9	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	4.02.01	ΥΔΡ 6054	στρ.	25,00	700,00	17.500,00
10	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	4.02.02	ΥΔΡ 6054	μ ³	28.500,00	2,80	79.800,00
11	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	4.03	ΥΔΡ 6054	στρ.	56,00	605,00	33.880,00
12	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	5.01	ΥΔΡ 6079	μ ³	92.000,00	0,60	55.200,00
13	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	5.03	ΥΔΡ 6066	μ ³	91.800,00	0,40	36.720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α							577.843,00

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

14	Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 260Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-2	ΟΔΟ1123Α	h	35,00	70,00	2.450,00
15	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-3.1	ΟΔΟ1122	h	75,00	75,00	5.625,00
16	Ανατρεπόμενο φορτηγό -αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου άνω των 35h μετά οδηγού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-4.1	ΟΔΟ1133B	h	40,00	60,00	2.400,00
17	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΟΔΟ Β7	ΥΔΡ 6157	μ ³	900,00	14,00	12.600,00
18	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ Β65.1.2	ΟΔΟ 2311	χλγρ.	7.500,00	2,85	21.375,00
19	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ Β65.2	ΟΔΟ 2312	μ ²	3.000,00	2,30	6.900,00
20	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β65.3	ΟΔΟ 2313	μ ³	560,00	16,85	9.436,00

21	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	ΥΔΡ 8.03	ΥΔΡ 6152	μ ³	200,00	10,00	2.000,00
22	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 100 έως 200kg	ΥΔΡ Ν.8.04.03	ΥΔΡ 6158	μ ³	7.000,00	25,50	178.500,00
23	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500kg	ΥΔΡ Ν.8.04.04	ΥΔΡ 6158	μ ³	16.000,00	27,50	440.000,00
24	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ Ζ2.3	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	80,00	800,00
25	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ Ζ2.4	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	100,00	1.000,00
26	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ Ζ2.5	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	135,00	1.350,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β							684.436,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σσ)	1.262.279,00
Ε.Ο. & Γ.Ε. : 18%*(ΣΑ)	227.210,22
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)	1.489.489,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%*(ΣΣ)	223.423,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1)	1.712.912,60
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	61.280,95
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ3)	1.774.193,55
Φ.Π.Α. 24%	425.806,45
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ4)	2.200.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/70791/1731/οικ./03-03-2026 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
(Α.Δ.Α. : Ψ0ΘΔ7Λ6-79Ε)

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Μηχ. Μηχανικός