



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)

Υποέργο: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2026-2027"

Έργο: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)
ΕΤΩΝ 2026-2027" MIS 5228220

Προϋπ/σμός: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ)/1.209.677,42€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: Π.Π.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025
Κωδικός Έργου: 2025ΝΠ20100010
Κωδικός CPV: 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
Κωδικός NUTS: EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL 632 (Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	Άρθρο Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ							
1	Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 260Hr μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-2	ΟΔΟ1123Α	h	20,00	70,00	1.400,00
2	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hr μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-3.1	ΟΔΟ1122	h	20,00	75,00	1.500,00
3	Ανατρεπόμενο Φορτηγό - αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου άνω των 35tn μετά οδηγού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-4.1	ΟΔΟ1133B	h	20,00	60,00	1.200,00
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.01.01	ΥΔΡ 6053	μ ³	1.500,00	0,62	930,00
5	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.01.02	ΥΔΡ 6054	μ ³	28.000,00	2,92	81.760,00
6	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.06.01	ΥΔΡ 6058	μ ³	3.000,00	0,72	2.160,00

7	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.06.02	ΥΔΡ 6058	μ ³	36.000,00	2,98	107.280,00
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3.17	ΥΔΡ 6054	μ ³	10.000,00	2,94	29.400,00
9	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	4.02.01	ΥΔΡ 6054	στρ.	50,00	720,00	36.000,00
10	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	4.02.02	ΥΔΡ 6054	μ ³	10.000,00	2,82	28.200,00
11	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	4.03	ΥΔΡ 6054	στρ.	50,00	625,00	31.250,00
12	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	5.01	ΥΔΡ 6079	μ ³	26.000,00	0,62	16.120,00
13	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	5.03	ΥΔΡ 6066	μ ³	65.000,00	0,41	26.650,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α							363.850,00

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

14	Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 260Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-2	ΟΔΟ1123Α	h	20,00	70,00	1.400,00
15	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-3.1	ΟΔΟ1122	h	20,00	75,00	1.500,00
16	Ανατρεπόμενο φορητό -αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου άνω των 35tn μετά οδηγού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ Ν.ΑΜ-4.1	ΟΔΟ1133Β	h	20,00	60,00	1.200,00
17	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΟΔΟ Β7	ΥΔΡ 6157	μ ³	350,00	15,30	5.355,00
18	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ Β65.1.2	ΟΔΟ 2311	χλγρ.	12.800,00	3,10	39.680,00
19	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ Β65.2	ΟΔΟ 2312	μ ²	6.400,00	2,50	16.000,00
20	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β65.3	ΟΔΟ 2313	μ ³	1.200,00	18,35	22.020,00
21	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	ΥΔΡ 8.03	ΥΔΡ 6152	μ ³	150,00	10,30	1.545,00

22	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών βάρους 100 έως 200kg	ΥΔΡ Ν.8.04.03	ΥΔΡ 6158	μ ³	3.000,00	29,36	88.080,00
23	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών βάρους 200 έως 500kg	ΥΔΡ Ν.8.04.04	ΥΔΡ 6158	μ ³	10.150,00	31,36	318.304,00
24	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ Ζ2.3	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	80,00	800,00
25	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ Ζ2.4	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	100,00	1.000,00
26	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ Ζ2.5	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	135,00	1.350,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β							498.234,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σσ)	862.084,00
Ε.Ο. & Γ.Ε. : 18%*(ΣΑ)	155.175,12
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)	1.017.259,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%*(ΣΣ)	152.588,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1)	1.169.847,99
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	39.829,43
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ3)	1.209.677,42
Φ.Π.Α. 24%	290.322,58
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ4)	1.500.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/17253/255/οικ./19-01-2026 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
(Α.Δ.Α. : Ψ25Γ7Λ6-09Χ)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Μηχ/γος Μηχανικός