



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγρ/σμού Περιβάλ. & Υποδομών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την εκτέλεση του Υποέργου 3:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΙΤΕΑ, ΕΤΩΝ 2026-2027»**

του Έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027 (ΔΤΕ,ΠΔΕ)»**

Προϋπολογισμός Μελέτης: **3.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/2.822.580,64 (χωρίς Φ.Π.Α.)**

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση, αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας της Εθνικής Οδού Αντίρριου-Ιωάννινων, και της Εθνικής Οδού Αντίρριου-Ιτέας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών θα εκτελεστεί στην Εθνική Οδό Αντίρριου-Ιωάννινων, λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας και των συχνών βλαβών που παρατηρούνται εκεί.

Οι εργασίες αποσκοπούν:

- Στην αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος και των τεχνικών έργων.
- Στην εξασφάλιση ασφαλούς κυκλοφορίας των χρηστών.
- Στην αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων λόγω καιρικών φαινομένων ή απρόβλεπτων περιστατικών.

Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

➤ **Χωματουργικές εργασίες**

Άρση καταπτώσεων πρανών και βράχων, καθαρισμός επενδεδυμένων τάφρων, πρανών και ερεισμάτων, διάνοιξη ή επαναδιαμόρφωση τάφρων απορροής και κάθε εργασία που απαιτείται για την αποκατάσταση της απορροής των ομβρίων και την ασφάλεια των πρανών.

➤ **Τεχνικές εργασίες**

Αποκατάσταση υφιστάμενων ή κατασκευή νέων τεχνικών έργων (στραγγιστήρια, οχετοί, φρεάτια, συρματοκιβώτια, έργα αντιστήριξης, αναχαίτησης κορημάτων κ.λπ.) όπου απαιτείται για την άρση των αιτιών αστοχίας του οδοστρώματος και την ορθή

απορροή των υδάτων.

➤ **Εργασίες οδοστρωσίας**

Τοπικές εξυγιάνσεις και ενίσχυση της οδοστρωσίας, κατασκευή επιχωμάτων και ερεισμάτων σε θέσεις καθιζήσεων ή παραμορφώσεων, για την επαναφορά της οδού στην αρχική της μορφή.

➤ **Ασφαλτικές εργασίες**

Αποκατάσταση φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με φρεζάρισμα και επαναδιάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων, κατασκευή ιστοπεδωτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους, επούλωση λάκκων με θερμό ασφαλτόμιγμα και αποκατάσταση επιφανειών που υπέστησαν φθορές από απρόβλεπτα γεγονότα.

➤ **Εργασίες πρασίνου**

Αποκλάδωση, κοπή ή εκρίζωση δέντρων και θάμνων που περιορίζουν την ορατότητα ή είναι επικίνδυνα, καθαρισμός και διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε νησίδες και ερείσματα, πότισμα και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου όπου υπάρχει.

➤ **Εργασίες σήμανσης-ασφάλειας**

Αποκατάσταση, αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, επισκευή ή συμπλήρωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, τοποθέτηση νέων πινακίδων όπου απαιτείται, καθώς και διαγράμμιση ή επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος. Τοποθέτηση νέων συμβατικών αλλά και ηλεκτρονικών πινακίδων σε σημεία ανάγκης αυξημένης οδικής ασφάλειας (βλ. διαβάσεις σχολείων, είσοδος σε οικισμούς κ.α.), και τοποθέτηση νέων ειδικών ακουστικών ταινιών οδοστρώματος για την επιβράδυνση των οχημάτων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης. Οι ακριβείς θέσεις επεμβάσεων θα καθοριστούν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου, βάσει αυτοψιών και οδηγιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

A. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (& ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)

Μετά από αυτοψίες και αιτήματα υπηρεσιών ή πολιτών, θα προσδιοριστούν τα τμήματα της Εθνικής Οδού Αντίρριου-Ιωάννινων και της Εθνικής Οδού Αντίρριου - Ιτέαςπου απαιτούν αποκατάσταση της επιφάνειας κυκλοφορίας. Οι θέσεις επέμβασης θα καθοριστούν κατόπιν υπόδειξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν νέες φθορές που θα προκύψουν έως την εγκατάσταση του αναδόχου.

Πριν την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών, ο ανάδοχος θα συντάξει προμέτρηση και τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή των επεμβάσεων, φωτογραφική τεκμηρίωση και ακριβή γεωμετρικά στοιχεία.

Σε περιπτώσεις εκτεταμένων αστοχιών ή διαφοροποιήσεων της διατομής, θα εκπονούνται κατασκευαστικά σχέδια (οριζοντιογραφία, μηκοτομή, εγκάρσια τομή) χωρίς πρόσθετη δαπάνη. Οι εργασίες θα εκτελούνται με βάση τις εγκεκριμένες προδιαγραφές (φρεζάρισμα, σκούπισμα, επάλειψη συγκολλητικής επάλειψης, διάστρωση και συμπίκνωση). Με την ολοκλήρωση των ασφαλικών επεμβάσεων θα ακολουθεί διαγράμμιση ή στίξη της οδού, εφόσον απαιτείται.

Οι εργασίες οδοστρωσίας θα εφαρμόζονται για εξυγίανση ή ενίσχυση σε περιορισμένες τοπικές φθορές, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

B. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

Οι υπόλοιπες εργασίες (χωματουργικά, τεχνικά έργα, σήμανση – ασφάλεια, έργα πρασίνου) θα καθοριστούν μετά από λεπτομερή προμέτρηση του αναδόχου, η οποία θα βασιστεί:

- Σε αυτοψίες της Υπηρεσίας.
- Σε αιτήματα και υποδείξεις των Τμημάτων Τροχαίας.
- Σε αναφορές Δήμων, φορέων ή πολιτών από τις αυτοψίες των τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ❖ Καμία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- ❖ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει εντολές για εκτέλεση έκτακτων εργασιών, όταν αυτό απαιτείται για λόγους ασφάλειας.
- ❖ Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συνεχή παρακολούθηση του οδικού δικτύου και άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
- ❖ Πριν από κάθε αποκατάσταση θα προηγείται φωτογράφιση και καταγραφή των βλαβών. Το φωτογραφικό υλικό θα συνοδεύει τα τεύχη Αναλυτικών Επιμετρήσεων και θα ενσωματώνεται στο Μητρώο του έργου.
- ❖ Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο ανάδοχος θα τοποθετεί άμεσα προσωρινή σήμανση ασφαλείας και θα επεμβαίνει το συντομότερο δυνατό.
- ❖ Κατασκευαστικά σχέδια ή μικρής κλίμακας μελέτες που απαιτηθούν, θα εκπονούνται χωρίς πρόσθετη δαπάνη, στο πλαίσιο της έντεχνης εκτέλεσης του έργου.

- ❖ Από το κονδύλι των απολογιστικών, θα πληρωθούν τα ΑΕΚΚ (Διαχείριση αποβλήτων ασφάλτου, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την αριθμ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΤΕ/25304/427-26-01-2026
Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Α.Δ.Α.:ΨΝΤΩ7Λ6-Ω7Ν)

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

Χρήστος Καραγιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός