



ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 31<sup>ης</sup> Ε.Ο.  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 12<sup>ης</sup>  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΫΠ: 500.000,00 €

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες αποκατάστασης και άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων, κατολισθήσεων και διαβρώσεων που προκλήθηκαν ή πρόκειται να προκληθούν ως συνέπεια της αποψίλωσης των πρανών από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12-8-2025 στα όρια της 31<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού.

Συγκεκριμένα, θα χρειαστούν εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα της οδού από την συμβολή της με την Π.Ε.Ο Πατρών – Πύργου ( Χιλιομετρική Θέση 0+0,00) και σε μήκος 7.500 μέτρων περίπου, (Χιλιομετρική Θέση 7+2.500,00), στο Χαϊκάλι :

Ειδικότερα, από την **Χ.Θ. 0+230,00** έως την **Χ.Θ. 0+550,00** σε μήκος 200 μέτρων, στην **Χ.Θ 1+150,00** σε μήκος 30 μέτρων περίπου, **Χ.Θ. 2+250,00**, σε μήκος 150 μέτρων και στην **Χ.Θ. 2+550,00** και σε μήκος 200 μέτρων, καθώς και σε άλλες θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, μετά από εργασίες διαμορφώσεων πρανών, και την απομάκρυνση των καμμένων κορμών δέντρων, θα απαιτηθεί η ανακατασκευή τοιχείων αντιστήριξης των αποψιλωμένων πρανών από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους ενός μέτρου, σε θέσεις και για μήκη που θα υποδείξει η υπηρεσία επίβλεψης του έργου.

Στο τμήμα, από την **Χ.Θ. 0+230,00** έως την **Χ.Θ. 0+550,00**, καθώς και σε άλλες θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, θα απαιτηθούν καθαιρέσεις υπαρχόντων σωληνωτών απορροής ομβρίων υδάτων και κατασκευή νέων λόγω προβλημάτων που έχουν προκύψει από φερτά υλικά, τα οποία έχουν φράξει εξολοκλήρου τα υφιστάμενα τεχνικά και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει καθαρισμός τους.

Σε θέσεις που έχει υποστεί παραμορφώσεις το κατάστρωμα της οδού απαιτείται αποκατάσταση του οδοστρώματος με ισοπεδωτική στρώση και τάπητα.

Κατά μήκος της οδού σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, θα πρέπει να αντικατασταθούν στοιχεία ασφαλείας της οδού, όπως πινακίδες, διαγραμμίσεις κλπ.

Στο σύνολο της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, στα όρια του έργου, απαιτείται καθαρισμός τάφρων και ερεισμάτων λόγω απόθεσης φερτών υλικών.

Στο σύνολο της οδού, στα όρια του έργου, θα γίνει καθαρισμός των σωληνωτών οχετών και των φρεατίων.

Στο σύνολο της οδού, στα όρια του έργου, θα γίνει άρση των υπαρχουσών και των αναμενόμενων καταπτώσεων λόγω της αποψίλωσης των πρανών από την φωτιά.

Όλες οι εργασίες αφορούν την επαναφορά της οδού στην προτέρα κατάσταση και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη φωτιά στο διάστημα 12-14 Αυγούστου.

Πάτρα, 24/11/2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Συγκοινωνιακών Έργων

Η Συντάξασα



Βασιλική Φωτάκη  
Πολιτικός Μηχανικός



Δημητρόπουλος Αντώνης  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων  
Π.Ε. Αχαιίας



Παναγιώτης Φλωράτος  
Πολιτικός Μηχανικός