



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΑΝΠ401
ως 1ο Υποέργο της Πράξης: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ», με Κ.Ε:
2025ΝΠ40100011 και κωδικό ΟΠΣ 5228258.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα αφορά στην αποκατάσταση βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Άνω Μακρυνούς του Δήμου Αγρινίου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Δεκέμβριο του 2021.

Η σοβαρότερη βλάβη εντοπίζεται εντός της Τ.Κ. Άνω Μακρυνούς (συντεταγμένες google earth 38.4734⁰, 21.61505⁰) όπου εκδηλώθηκε εκτεταμένη κατολίσθηση και υποχώρηση μεγάλου τμήματος του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και τη σημαντική υποβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Για την οριστική αποκατάσταση της συγκεκριμένης θέσης προβλέπονται επεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες εκσκαφών και εξυγίανσης, κατασκευή έργου αντιστήριξης με μικροπασσάλους εξ οπλισμένου σκυροδέματος διαμέτρου D=45 cm, διαμόρφωση και προστασία του ανάντη πρσανούς με συρματοκιβώτια, έργα αποστράγγισης, καθώς και την πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος.

Παράλληλα, κατά μήκος της επαρχιακής οδού έχουν καταγραφεί και άλλες τοπικές βλάβες μικρότερης έκτασης, όπως καθιζήσεις του οδοστρώματος, διαβρώσεις πρσανών και ερεισμάτων, φθορές σε τεχνικά έργα αποχέτευσης ομβρίων κλπ. Για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες εξυγίανσης, ανακατασκευή τεχνικών για την απορροή των όμβριων υδάτων, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών στρώσεων, καθώς και η αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, όπου απαιτείται.

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης επιδιώκουν αποκλειστικά την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών και γενικότερα αποσκοπούν στην επαναφορά του επαρχιακού οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών του .

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, τις δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεσθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη του έργου, καθώς επίσης και στις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και στα άρθρα του Περιγραφικού Τιμολογίου εργασιών και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

Για την κάλυψη της δαπάνης διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και λοιπών δαπανών που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να προμετρηθούν ή να προϋπολογισθούν με ακρίβεια κατά το στάδιο της μελέτης, προβλέπεται ιδιαίτερο κονδύλι απολογιστικών εργασιών στον προϋπολογισμό του έργου

Υπενθυμίζεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί :

- Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιβεβαιώνετε διαρκώς η πορεία εκτέλεσης των εργασιών καθώς και ότι θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.
- Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.

Ιδιαίτερως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με δαπάνες του, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΠ/οικ/502/01.07.2003 Απόφαση του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (Εγκ. 21/2003 – ΦΕΚ Β' /946/9-7-2003 ,στην αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφασης του ΥΠΥΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905/Β/2011) περί «Έγκρισης Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων έργων» και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ για την λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών.

Το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ**» είναι το 1ο Υποέργο της Πράξης με τίτλο: « **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ**» και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΣΑΝΠ 401 με κ.ε:2025ΝΠ40100011 και κωδικό ΟΠΣ:5228258.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 18/05/2026

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 18/05/2026**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 18/05/2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**