



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027 »

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΣΑΝΠ401 ως 1ο Υποέργο της Πράξης:
‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027, με Κ.Ε:
2025ΝΠ40100008 και κωδικό ΟΠΣ 5228257
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.650.000,00 (με ΦΠΑ)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της παρόδιας βλάστησης, σε εργασίες για την βελτίωση της σήμανσης- ασφάλειας και εργασίες αντιμετώπισης μικροβλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτ/νίας ,για τα έτη 2026-2027.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της ορατότητας και της ασφάλειας, η διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας και η μείωση του κινδύνου ατυχημάτων, μέσω παρεμβάσεων μικρής κλίμακας.

Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως σε εργασίες καθαρισμού παρόδιας βλάστησης, σήμανσης-ασφάλειας και αποκατάστασης μικροβλαβών. Ειδικότερα:

- 1. Εργασίες καθαρισμού παρόδιας βλάστησης:** Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ορατότητας, την απομάκρυνση εμποδίων και την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας. Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
 - ◆ Κοπή αυτοφυούς βλάστησης, θάμνων και χόρτων κατά μήκος των οδών.
 - ◆ Καθαρισμό και αποψίλωση πρηνών, ερεισμάτων και νησίδων.
 - ◆ Απομάκρυνση κλαδιών που περιορίζουν την ορατότητα ή επεκτείνονται εντός της ζώνης κυκλοφορίας.
 - ◆ Συλλογή, φόρτωση και μεταφορά προϊόντων κοπής σε κατάλληλο χώρο διάθεσης.
- 2. Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας :** Αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και την αποκατάσταση φθορών σε στοιχεία εξοπλισμού. Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

- ◆ Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης.
- ◆ Τοποθέτηση νέων πινακίδων όπου διαπιστώνεται έλλειψη.
- ◆ Αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και οριοδεικτών και η τοποθέτηση νέων όπου απαιτείται.
- ◆ Εργασίες αποκατάστασης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) σε επιλεγμένα σημεία όπου απαιτείται, κατόπιν υποδείξεων της Υπηρεσίας.
- ◆ Αποκατάσταση στοιχείων εξοπλισμού οδικής ασφάλειας (ανακλαστήρες, κιγκλιδώματα, στύλοι σήμανσης κ.λπ.) και οδοφωτισμού.

3. Εργασίες αποκατάστασης μικροβλαβών : Περιλαμβάνουν στοχευμένες επεμβάσεις μικρής κλίμακας που απαιτούνται για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού.
Ενδεικτικά:

- ◆ Τοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης καθιζήσεων και φθορών του οδοστρώματος.
- ◆ Καθαρισμό και άρση αποφράξεων σε τάφρους απορροής, ρείθρα, φρεάτια και οχετούς μικρής διατομής.
- ◆ Μικρής έκτασης εργασίες συντήρησης τεχνικών έργων (ρείθρων, μικρών τοίχων αντιστήριξης, κλπ).
- ◆ Άρση καταπτώσεων και απομάκρυνση φερτών υλικών

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, τις δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεσθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη του έργου, καθώς επίσης και στις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και στα άρθρα του Περιγραφικού Τιμολογίου εργασιών και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

Για την κάλυψη της δαπάνης διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και λοιπών δαπανών που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να προμετρηθούν ή να προϋπολογισθούν με ακρίβεια κατά το στάδιο της μελέτης, προβλέπεται ιδιαίτερο κονδύλι απολογιστικών εργασιών στον προϋπολογισμό του έργου.

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης αποσκοπούν αποκλειστικά στην επαναφορά των οδών στην αρχική τους κατάσταση και δεν τροποποιούν τα γεωμετρικά και λοιπά χαρακτηριστικά τους.

Δεδομένου ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της παρούσας εργολαβίας δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Αιτ/νίας, θα εφαρμοστεί ιεράρχηση παρεμβάσεων βάσει επικινδυνότητας.

Οι θέσεις επέμβασης θα υποδεικνύονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με προτεραιότητα στα σημεία που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης **και όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα γίνουν μόνο μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.**

Υπενθυμίζεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί :

- Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιβεβαιώνετε διαρκώς η πορεία εκτέλεσης των εργασιών καθώς και ότι θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.
- Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.

Ιδιαίτερως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, **με ευθύνη του και με δαπάνες του**, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΠ/οικ/502/01.07.2003 Απόφαση του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (Εγκ. 21/2003 – ΦΕΚ Β' /946/9-7-2003 ,στην αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφασης του ΥΠΥΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905/Β/2011) περί «Έγκρισης Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων έργων» και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ για την λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών.

Το έργο "**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027**" είναι το 1ο Υποέργο της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027» και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΣΑΝΠ 401 με κ.ε:2025ΝΠ40100008 και MIS:5228257.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 23/01/2026

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 23/01/2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 23/01/2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ