



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

2ο Υποέργο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ  
ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΤΩΝ  
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ (ΕΤΗ  
2026-2027)

ΠΡΑΞΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  
ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΡΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ ΕΤΩΝ 2026-2027/ΠΕ  
ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.400.000,00 €  
μετά του Φ.Π.Α

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για τον καθαρισμό και μόρφωση της κοίτης και των πρηνών των κυρίων υδατορεμάτων, κλάδων και όμορων ρεμάτων αυτών που διαρρέουν την έκταση της υδρολογικής λεκάνης απορροής κάθε κύριου υδάτινου αποδέκτη της Π.Ε. Ηλείας και συνθέτουν το υδρογραφικό δίκτυο εντός των ορίων της εν λόγω Π.Ε., συλλέγουν, δε, τα ύδατα της επιφανειακής απορροής και τα διοδεύουν προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερη στάθμη.

Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στη διασφάλιση διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας των υδατορεμάτων αυτών και την ομαλή συλλογή των υδάτων επιφανειακής απορροής και την αποτελεσματική διόδευση τους προς άλλους φυσικούς αποδέκτες σε χαμηλότερη στάθμη και προς τον κύριο αποδέκτη της κάθε λεκάνης απορροής και τις τελικές εκβολές.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν έργα καθαρισμού στις κοίτες για την άρση τοπικών ανωμαλιών και την απομάκρυνση προσχώσεων, μπαζωμάτων, απορριμμάτων και φερτών υλικών, ήπιες διευθετήσεις, τοπικές εκβαθύνσεις και εξομαλύνσεις, καθαρισμός βλάστησης και πάσης φύσεως φερτών σε πρηνή και πυθμένα κοίτης και, τέλος, μόρφωση της κοίτης ώστε να συντηρηθεί - αποκατασταθεί η τραπεζοειδής διατομή αυτής. Ακόμα, θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (κυρίως έργα προστασίας κοίτης με

φυσικούς ογκολίθους, αναχώματα, συρματοκιβώτια, πτερυγότοιχοι κλπ). με κατάλληλα έργα ώστε να αποκατασταθούν οι φθορές ή βλάβες που έχουν αυτά υποστεί και να συντηρηθεί η αντιπλημμυρική θωράκιση των υδατορεμάτων.

Θα εκτελεστούν παρεμβάσεις της περιγραφόμενης παραπάνω φύσεως στους κυρίους αποδέκτες (υδατορεματα) με σκοπό την αρτιότερη παροχέτευση των υδάτων και την αποφυγή/μετριασμό πλημμυρικών φαινομένων και κατ' αρχήν στους ποταμούς και χειμαρους Ν. Ηλείας που έχουν σχετικά μεγάλη λεκάνη απορροής και στους οποίους εκδηλώνονται , κατά διαστήματα, πλημμυρικά φαινόμενα.

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α που ακολουθεί παρατίθενται (ενδεικτικά όχι περιοριστικά) οι ποταμοί και χείμαρροι (κύρια υδατορεματα) της ΠΕ Ηλείας στους οποίους θα εκτελεστούν παρεμβάσεις συντήρησης και αντιπλημμυρικής προστασίας με την παρούσα σύμβαση.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α**  
**ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ**

| <b>ΠΟΤΑΜΟΣ</b>    | <b>ΜΗΚΟΣ (m)</b> |
|-------------------|------------------|
| ΓΚΟΥΡΛΕΣΑΣ        | 14.000           |
| ΘΟΛΟ              | 6.000            |
| ΑΝΥΔΡΟΣ ή ΑΚΙΛΑΣ  | 8.750            |
| ΑΝΗΛΙΟ            | 5.300            |
| ΙΑΡΔΑΝΟΣ          | 17.500           |
| ΚΛΑΔΕΟΣ           | 6.850            |
| ΜΟΥΡΙΑ            | 1000             |
| ΚΑΜΕΝΑ            | 2500             |
| ΣΟΧΙΑ             | 17.750           |
| ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ | 17.700           |
| ΠΗΝΕΙΟΣ           | 35.300           |
| ΚΟΥΡΤΕΣΕΙΚΟ ΡΕΜΑ  | 7.450            |
| ΛΑΤΙΦΙ            | 12.200           |
| ΡΟΓΚΟΖΟΥ          | 1.000            |
| ΣΕΛΛΗΝΟΥΝΤΑΣ      | 9.050            |
| ΛΑΔΙΚΟΥ           | 300              |
| ΡΟΥΣΚΟΥΛΑΣ        | 3.400            |
| ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΑ       | 6.700            |
| ΓΚΟΒΙΤΣΑΣ         | 9.700            |

Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί με αυτοψίες υπαλλήλων της Υπηρεσίας καθώς και τα σχετικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους και τις Τοπικές Κοινότητες του νομού για τα υδατορέματα εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και καθαρισμοί που έχουν υλοποιηθεί με προηγούμενες εργολαβίες, με το παρόν έργο θα γίνουν καθαρισμοί, ήπιες διευθετήσεις και συντήρηση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε

δευτερεύοντα υδατορέματα διαρρέουν τις λεκάνες απορροής των κυρίων υδατορεμάτων του ΠΙΝΑΚΑ Α και κριθεί από την επίβλεψη απαραίτητος ο καθαρισμός τους.

Επιπλέον, όπου απαιτηθεί, θα εκτελεστούν, κατά προτεραιότητα, τοπικές και στοχευμένες παρεμβάσεις, ιδίως στις θέσεις συμβολής των δευτερευόντων υδατορεμάτων με τα κύρια υδατορέματα στα οποία εκβάλουν, με σκοπό την αρτιότερη παροχέτευση των υδάτων και την αποφυγή/μετριασμό πλημμυρικών φαινομένων.

Με το ίδιο έργο θα γίνουν παρεμβάσεις **στα δευτερεύοντα υδατορέματα εντός των ορίων της Π.Ε Ηλείας** που διαρρέουν τις λεκάνες απορροής των ποταμών Αλφειού, Ερυμάνθου και Νέδα και απορρέουν στα τρία προαναφερόμενα διαπεριφερειακά ποτάμια (χωρίς επέμβαση στον κύριο αποδέκτη ο οποίος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Ηλείας).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να χορηγεί στον ανάδοχο εντολή εκτέλεσης των αναφερομένων πιο πάνω εργασιών άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης του και σε οποιοδήποτε άλλο υδατόρεμα εντός των ορίων της Π.Ε Ηλείας, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενο στην παρούσα, όταν διαπιστωθεί ανάγκη κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο καθαρισμός θα γίνει με την χρήση μηχανικών εκσκαφών κατάλληλων για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης έντεχνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ακριβείς θέσεις επέμβασης και το συγκεκριμένο μήκος των υδατορεμάτων που θα καθαριστεί θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' αρχήν κατά την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης για την αποκατάσταση των τμημάτων που χρήζουν άμεσης επέμβασης, περιλαμβανομένων τμηματικών και στοχευμένων παρεμβάσεων σε ευαίσθητες θέσεις και τμήματα των υδατορεμάτων (όπως τμήματα πλησίον ή εντός οικιστικών συνόλων ή που διαρρέουν περιοχές με ανεπτυγμένες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τμήματα παραπλεύρως οδικών αξόνων ή ανάντη και κατόντη υφισταμένων γεφυρώσεων κλπ.), με προτεραιοποίηση όσον αφορά στα υδατορέματα που έχουν σχετικά μεγαλύτερη λεκάνη απορροής ή εκδηλώνονται κατά διαστήματα πλημμυρικά φαινόμενα και, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα εκτελεστούν οι αναφερόμενες πιο πάνω παρεμβάσεις για τη συντήρηση των υδατορεμάτων και την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν μέχρι και την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Δεδομένου του χαρακτήρα και του στόχου της Σύμβασης, που είναι η εξασφάλιση καθαρής και συντηρημένης κοίτης των υδατορεμάτων της Π.Ε Ηλείας καθώς και οι αποκαταστάσεις των υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε αυτά καθόλο το διάστημα της 2026-2027, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει εντολή-υποδείξη στον Ανάδοχο για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης της κοίτης των υδατορεμάτων

και αποκατάστασης βλαβών στα υφιστάμενα σε αυτά αντιπλημμυρικά έργα προκύψει αναγκαία μετά από δράση εντόνων καιρικών φαινομένων ή άλλων που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι εργασίες θα γίνουν κατά σειρά προτεραιότητας και ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, καθ' υπόδειξη και κατά την απόλυτη κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού Προϋπολογισμού.

Αναφορικά με τα προϊόντα (απόβλητα) που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο για την παράδοση των αποβλήτων και θα προσκομίζει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων από το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης στην οποία αναφέρονται οι ποσότητες των αποβλήτων και οι δαπάνες που καταβλήθηκαν.

Οι ανωτέρω δαπάνες (απόβλητα) περιλαμβάνονται στις απολογιστικές εργασίες του Προϋπολογισμού της Μελέτης και θα περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες οι οποίες αφορούν στην παράδοση των αποβλήτων καθαιρέσεων, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε Μονάδα Ανάκτησης η οποία θα είναι συμβεβλημένη με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΔΕ).

Ο Προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των **2.400.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α. (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, Απρόβλεπτα 15%), Αναθεώρηση 100.000,00 ευρώ, απολογιστικές εργασίες (ΑΕΚΚ) ποσού 15.000,00 ευρώ., ο δε Φ.Π.Α εκ 24% βαρύνει τον κύριο του έργου.

Πύργος, 22-05-2026  
Οι Συντάξαντες



Διονύσιος Αποστολόπουλος  
Γεωλόγος



Μαρία Μαλεβίτη  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πύργος, 26-05-2026  
Ο Πρ/νος ΤΔΠ & ΕΕ



Φώτ.Χριστοδουλόπουλος  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος, 27/05/2026



Αθανασία Παναγιωτοπούλου  
Πολ. Μηχανικός με Α' β

## Χάρτης χωρίς τίτλο

Γράψτε μια περιγραφή για το χάρτη σας.

### Υπόμνημα

- ??
- ???
- ????? 3600 ???????
- ?????? 4500? ??
- ??????? ? ??????
- ??????? ?????
- ???????????

Google Earth

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO

Image Landsat / Copernicus

Data LDEO-Columbia, NSF, NOAA

Image © 2025 Airbus



20 km